

San Vito dei Normanni
Brindisi

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto esecutivo per il completamento della rete stradale prevista dal P.R.G. vigente in alcuni comparti "B3" in fase di espansione- via Berlinguer e tratto di via A. Lapresa.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 07/07/2016

IL TECNICO

Luca Mingoia




Luca MINGOLLA ANTONIO
PROV. GEOMETRA
COLLEGIO N. 8
SAN VITO DEI NORMANNI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1	Fornitura e posa in opera di scivoli di raccordo tra la sede stradale e i marciapiedi, tali da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedie a ruote, realizzati in basolato in pietra calcarea: Via Berlinguer					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	160,00	1'280,00
2	Messa a quota di pozzetti di qualsiasi ente e dimensione ubicati sulla sede stradale e sui marciapiedi esistenti, compreso eventuale taglio delle strutture, ricostruzione delle stesse: Via Berlinguer Via A. lapresa					23,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	45,00	1'395,00
3 E 01.01a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,, il carico sugli automez ... l'ambito del cantiere:- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino a 1 mc. Tratto sez. 1-2 = (3,54 + 1,69): 2= tratto sez. 2-3 = (1,69 + 2,81): 2 = tratto sez. 3-4 = (2,81 + 2,82): 2 = tratto sez. 4-5 = (2,82 + 7,72): 2 = tratto sez. 5-6 = (7,72 + 5,39): 2= tratto sez. 7-8 = (3,78 + 1,29): 2 = tratto sez. 8-9 = (1,29 + 3,33): 2 = tratto sez. 9-10 = (3,33 + 2,63): 2 é tratto sez. 10-11= (2,63 + 2,85): 2 = tratto sez. 11-12= (2,85 + 4,13): 2 = tratto sez. 12-13= (4,13 + 4,63): 2 = tratto sez. 13-14= (4,63 + 1,46): 2 = tratto sez. 14-15= (1,46+ 3,60): 2 = Arca antistante propr. Ferrari		2,62 2,25 2,82 5,27 6,56 2,54 2,30 2,98 2,74 3,49 4,38 3,05 2,53 144,00		20,520 22,810 6,130 16,370 5,210 54,450 14,300 4,000 23,550 14,890 13,490 13,520 26,570 0,390	53,76 51,32 17,29 86,27 34,18 138,30 32,89 11,92 64,53 51,97 59,09 41,24 67,22 56,16		
	SOMMANO mg					766,14	7,70	5'899,28
4 E 01.27	Trasporto con qualsiasi mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 1 ... ianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con l'esclusione degli oneri di coferimento a discarica. Tutte le quantità della voce 3					766,14		
	SOMMANO m3					766,14	11,00	8'427,54
5 E 01.30p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni , proveniente dagli scavi, privo di impurità e di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tas ... ndo la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata Tutte le quantità della voce 3					766,14		
	SOMMANO m3					766,14	10,00	7'661,40
6 E 08.06	Posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimen ... lto. l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
A RIPORTARE								
								24'663,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							24'663,,-
	Via Berlinguer- lato sx- da via Carbotti fino all'angolo di via Lapresa		70,00	0,900		63,00		
	via Berlinguer- lato sx -da angolo via Lapresa a via Verga		88,00	0,900		79,20		
	Vvia Berlinguer - lato dx -da via Carbotti fino all'angolo propr, Nigro		73,00	0,900		65,70		
	Via Berlinguer - lato dx da angolo propr. Ferrari a via Verga		17,00	0,900		15,30		
	Via A. Lapresa dal civ. 48 fino incrocio con via Berlinguer		22,00	0,900		19,80		
	Via A. Lapresa dal civ. 57 fino incrocio con via Berlinguer		22,00	0,900		19,80		
	Via A. Lapresa dal angolo propr. Nigro fino a via		35,00	0,900		31,50		
	Via Lapresa - lato propr. Ferrari- da incrocio di via Berlinguer proseguendo verso F.A. Prete		61,00	0,900		54,90		
	SOMMANO m2					349,20	11,50	4'015,8
7 E 12.10	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero:							
	Via Berlinguer- lato sx da via Carbotti fino all'angolo di via Lapresa		70,00	0,900		63,00		
	Via Berlinguer - lato sx da angolo di via Lapresa fino a via Verga		88,00	0,900		79,20		
	Via Berlinguer lato dx da via Carbotti fino all'angolo propr. Nigro		73,00	0,900		65,70		
	Via Berlinguer lato dx dall'angolo propr. Ferrari fino a via Verga		17,00	0,900		15,30		
	Via A. Lapresa dal civ. 48 fino all'incrocio con via Berlinguer		22,00	0,900		19,80		
	Via Lapresa dal civ. 57 fino all'incrocio con via Berlinguer		22,00	0,900		19,80		
	Via Lapresa da angolo propr. Nigro proseguendo in direzione di via F.A. Prete		35,00	0,900		31,50		
	Via Lapresa lato propr. Ferrari -da incrocio di via Berlinguer proseguendo in dir. via F.A. Prete		61,00	0,900		54,90		
	SOMMANO m2					349,20	25,00	8'730,00
8 Inf 01.01b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura ; compreso il compattamento a str ... one per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:- per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura							
	Via Berlinguer		166,00	7,900	0,100	131,14		
	Via Lapresa (dal civ. 48 fino all'incrocio con via Berlinguer)		22,00	8,000	0,100	17,60		
	Via Lapresa (da angolo propr. Nigro proseguendo in direzione via F.A. Prete		45,00	8,000	0,100	36,00		
	riempimento marciapiedi		345,00	0,900	0,100	31,05		
	Area antistante propr. Ferrari		144,00		0,100	14,40		
	SOMMANO m3					230,19	11,50	2'647,19
9 Inf 01.07	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	Via Berlinguer		166,00	7,900	0,200	262,28		
	Via A, Lapresa (Tratto dal civ, 48 fino all'incrocio con via Berlinguer)		22,00	8,000	0,200	35,20		
	Via A. Lapresa (tratto dall'incrocio con via Berlinguer proseguendo in direzione via F. A. Prete)		40,00	8,000	0,200	64,00		
	Area antistante propr. Ferrari		144,00		0,200	28,80		
	SOMMANO m3					390,28	14,50	5'659,06
10 Inf 01.09	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere							
	A RIPORTARE							45'715,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito: Via Berlinguer Via A. Lapresa dal civ. 48 fino all'incrocio con via Berlinguer Via Lapresa da angolo propr. Nigro fino a via Via Lapresa spazio antistante la propr. Ferrari		158,00 22,00 45,00 144,00	5,500 5,600 1,000 1,000	6,000 6,000 6,000 6,000	5'214,00 739,20 270,00 864,00		45'715,2
	SOMMANO m2/cm					7'087,20	1,15	8'150,28
11 Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU m o 34), confezionato a caldo ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito: Via Berlinguer Via A. Lapresa dal civ. 48 fino all'incrocio con via Berlinguer Via A. Lapresa da angolo propr. Nigro fino a via F.A. Prete Via A. Lapresa- spazio antistante la propr. Ferrari		158,00 22,00 45,00 144,00	5,500 5,600 5,600 1,000	3,000 3,000 3,000 3,000	2'607,00 369,60 756,00 432,00		
	SOMMANO m2/cm					4'164,60	1,40	5'830,44
12 Inf 01.44c	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza in inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: di larghezza pari a 30 cm Via Berlinguer - lato sx.da via carbotti fino all'angolo di via Lapresa Via Berlinguer -lato sx da angolo via Lapresa a via Verga Via Berlinguer lato dx da via Carbotti fino all'angolo della propr. Nigro Via Berlinguer lato dx - da angolo propr. Ferrari fino a via Verga Via Lapresa dal civ. 48-fino all'incrocio con via Berlinguer Via Lapresa dal civ. 57 fino all'incrocio con via Berlinguer Via Lapresa da angolo propr. Nigro fino a via F.A. Prete Via Lapresa lato propr. Ferrari da incrocio di via Berlinguer fino a viada angolo propr. Nigro fino a via		70,00 88,00 73,00 17,00 22,00 22,00 35,00 58,00			70,00 88,00 73,00 17,00 22,00 22,00 35,00 58,00		
	SOMMANO					385,00	42,29	16'281,65
13 E 02.05	Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pilastri in c.a. pietrame in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, wffwtuata a mono e con mezzi meccanici, in qualsiasi c ... re per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite: Tratto recinzione Via D. carbotti 1° tratto di recinzione su via berlinguer 2° tratto recinzione su via berlinguer 3° tratto di recinzione su via Berlinguer 4° tratto di recinzione su via Ferlinguer 5° tratto di recinzione su via Berlinguer 6° tratto di recinzione su via Berlinguer 7° tratto di recinzione su via Berlinguer 8° tratto di recinzione su via Berlinguer		1,40 25,45 11,72 12,76 26,35 16,00 3,65 28,76 31,55	1,130 1,130 1,200 1,240 1,350 1,200 1,080 1,250 1,250	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,32 5,75 2,81 3,16 7,11 3,84 0,79 7,19 7,89		
	SOMMANO m3					38,86	65,00	2'525,90
14 E 02.04a	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc. in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... arte. Valutato vioto per pieno per la cubatura effettiva delle pareti9 demolite eseguito con l'uso di mezzi mmeccaznici pilastri in c.a.	4,00	0,30	0,250	1,900	0,57		
	SOMMANO m3					0,57	150,00	85,50
	A RIPORTARE							85,50
								78'589,04

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'589,04
	Parziale LAVORI A MISURA euro							78'589,04
	TOTALE euro							78'589,04
	Data, 07/07/2016							
	<p>Il Tecnico</p>  							
	A RIPORTARE							